

Bytom, dnia 2 grudnia 2009 r.

.....
/pieczętka Zamawiającego/

Nr sprawy PN/16/09

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn. "Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu
ETAP II – wymiana stolarki okiennej"

W dniu 27 listopada do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania
dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy
ul. Parkowej 1 w Bytomiu ETAP II – wymiana stolarki okiennej" o następującej treści :

1. Co rozumieć pod pojęciem „montażu na dolnym ramieniu skrzydła okiennego „ – czy chodzi o klamkę , czy inne detale?
2. Jaki kąt otwarcia skrzydła okiennego winny spełniać – okucia równoważne do okuć Roto DESIGNO – czy może to być kąt 90° czy musi być 100° ?
3. W ilu oknach ma być zastosowana klamka wraz z zamkiem zabezpieczającym przed otwarciem (chodzi o pomieszczenie z dostępem dla dzieci)?
4. Jakie konkretnie mają być podokienniki wewnętrzne
- czy z drewna litego klejonego
- czy inne np. z postformingu czy płyty MDF

W dniu 1 grudnia 2009 r. do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania o następującej treści:

5. W ilu i których oknach należy zastosować klamki z zamkiem zabezpieczającym przed rozwarciem skrzydeł ochronnych ?
6. W sprawie żaluzji w witrynach aluminiowych (pkt. 3.4 aneksu do projektu) – czy należy wykonać nowe żaluzje czy zawarta w punkcie informacja dotyczy żaluzji już istniejących ?
7. W których typach okien i w jakiej ilości występują okucia Roto NT Komfort i klamki Roto Tiltfirst? Podane systemy okuć w znaczny sposób różnią się ceną od Roto NT Designo co z kolei wydatnie wpływa na właściwe określenie wysokości oferty cenowej.
8. Proszę o podanie grubości parapetów wewnętrznych drewnianych ?
9. Czy parapety wewnętrzne drewniane mają być wykonane z drewna klejonego ?

W związku z powyższym Komisja Przetargowa informuje co następuje :

Ad1. Określenie "montaż na dolnym ramieniu skrzydła okiennego" dotyczy pozycji montażu klamki na dolnym ramieniu skrzydła okiennego.

Ad2. Dopuszcza się kąt otwarcia skrzydła okiennego 90°.

Ad3. Ad5.

Zestawienie okien wyposażonych w klamkę wraz z zamkiem zabezpieczającym:

Parter - pomieszczenie nr 37 - okno O7

Rys. PB/R01

I piętro – pomieszczenie 103 – okna O3a

pomieszczenie 104 – okna O4

pomieszczenie 156 – okna O4

pomieszczenie 151 – okno O6

klatka schodowa (obok pomieszczenia 100) – okno O6

Rys. PB/R02

II piętro – pomieszczenie 232 – okna O4

Pomieszczenie 247 – okna O4

Klatka schodowa (przed pomieszczeniem 230) – okno O6

Klatka schodowa (przed pomieszczeniem 203) – okno O6

Rys. PB/R03

Ad4.Parapety wewnętrzne należy wykonać z drewna klejonego.

Ad6.Zapisy pkt. 3.4 Aneksu do projektu dotyczą istniejących żaluzji kratowych.

Ad7.Okna wymienione w Ad.3,5 należy wyposażyć w system okuć Roto NT Komfort oraz klamkę z systemem ROTO TiltFirst, lub systemy równoważne pod warunkiem , że będą one posiadać parametry co najmniej takie jak wyżej wymienione lub lepsze. Pozostałe okna należy wyposażyć w systemy Roto NT Designo lub systemy równoważne pod warunkiem , że będą one posiadać parametry co najmniej takie jak wyżej wymienione lub lepsze

Ad8.Parapety wewnętrzne należy wykonać z drewna klejonego o gr. 30 mm

Ad9. Parapety wewnętrzne należy wykonać z drewna klejonego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

.....
Andrzej Filuba