

Nr sprawy PN/02/09

**Uczestnicy postępowania**  
**/wszyscy/**

W dniu 03.03.2009 r. do Komisji Przetargowej OSiR Bytom skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na „Budowa rolkowiska – skateparku zlokalizowanego na terenie Parku Miejskiego im. F.Kachła w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej” o następującej treści :

1. „Wskazane w projekcie architektoniczno - budowlanym elementy wyposażenia rolkowiska ( JUMP COMER BANK , JUMP , RAMP itd.) dostępne są w dwóch opcjach - STANDARD oraz PRESTIŻ ( pokryte specjalną matą jezdnią RampLine) . Którą z w/w opcji należy ująć w wycenie”
2. „W opisie technicznym projektu architektoniczno-budowlanego jest mowa o zakończeniu drenażu francuskiego studnią chłonną o średnicy ok. 1,2 m i głębokości min. 2,0 m . Na projekcie zagospodarowania terenu jest oznaczony drenaż wzdłuż dwóch dłuższych krawędzi rolkowiska zakończonych na jednym końcu studniami chłonnymi . W przedmiarze robót brak montażu studni , o których mowa wyżej oraz parametrów tych materiałów . czy Zamawiający przewiduje montaż tych studni ? Jeśli tak proszę o podanie stosowanych pozycji przedmiarowych”
3. „W opisie technicznym projektu architektoniczno-budowlanego jest mowa o wykonaniu cięć przeciwskurczowych do połowy grubości płyty betonowej ( gr. 20,00 cm) , natomiast w przedmiarze jest przewidziane tylko 7,00 cm. Proszę o sprecyzowanie wielkości”
4. „W przedmiarze robót nie przewidziano deskowania płyt betonowych .Na podstawie jakiego katalogu norm należy uwzględnić koszt deskowania”
5. „Czy w przedmiarze robót w poz. Nr 36 należy również uwzględnić dostawę rur do ślizgów ? Czy Zamawiający wskaże osobną pozycję jako dostawę ?”
6. Proszę o podanie zestawienia materiałów wyposażenia rozdzielni oświetlenia rolkowiska –ROS”

W odpowiedzi na zadane pytanie Komisja Przetargowa informuje co następuje :

Ad.1 Należy ująć opcję STANDARD .

Ad.2 Wykonanie studni chłonnej (gruntowej z geowłókniną) ujęte jest w pozycjach nr 38, 41 i 42

Ad.3 Należy przyjąć cięcia przeciwskurczowe na głębokość 10cm - w pozycji 18 należy przyjąć krotność 5 (zamiast 2)

Ad.4 Należy przyjąć deskowanie w ilości 14m<sup>2</sup> w oparciu o KNNR 2 0101-010-050.

Ad.5 Dostawa rur stalowych jest ujęta w pozycji 33 - dostawa elementów stalowych.

Ad.6.

Opis	Ilość
Ogranicznik przepięć	1
Rozłącznik główny izolacyjny	1
Wyłączniki nadprądowy 1-bieg	3
Lampka kontrolna pojedyncza	3
Wyłączniki nadprądowy 3-bieg	1
Stycznik instalacyjny	3
Napęd przycisków bez samopowrotu, płaski, zi, 1Z1R	3
Przełącznik podświetlany 3 położenia, biały	1
Łączniki mocujące	1
Element stykowy 1Z montowany do płyty czołowej	2
dioda LED, zielona montowana do płyty czołowej	1

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Janusz Sosinka